

3. Силосы, смесители, вспомогательное оборудование

Силосы	Сварной силос цемента СЦ			Сборный силос цемента СЦС			Назначение Хранение цемента
	СЦ		СЦ-П	СЦС		СЦС-П	
	Силосная банка, лестница с ограждением, ограждение верхней площадки, труба для закачивания цемента, ручная поворотная заслонка, вибратор для сводообрушения		система аэрации, датчик верхнего и нижнего уровня цемента, фильтр цемента, клапан сброса давления.	Силосная банка, лестница с ограждением, ограждение верхней площадки, труба для закачивания цемента.		ручная поворотная заслонка, вибратор для сводообрушения, система аэрации, датчик верхнего и нижнего уровня цемента, фильтр цемента, клапан сброса давления	
	Наименование	тыс. руб.			Наименование	тыс. руб.	
	СЦ 14 т	230,0	450,0		СЦС 36 т	340,0	560,0
	СЦ 26 т	280,0	500,0		СЦС 60 т	420,0	640,0
	СЦ 38 т	330,0	550,0		СЦС 84 т	505,0	725,0
	СЦ 50 т	380,0	600,0		СЦС 108 т	570,0	790,0
	СЦ 62 т	435,0	655,0		СЦС 132 т	660,0	880,0
	СЦ 74 т	485,0	705,0		СЦС 156 т	740,0	960,0

	Наименование	Цена, тыс.рублей	Назначение
Смесители	Смеситель для изготовления бетонных смесей "СВ-40"	80,0	Изготовление бетонных смесей
	Смеситель для изготовления бетонных смесей "СГ-150"	150,0	
	Смеситель для изготовления бетонных смесей "СГ-350" с дозатором	245,0	
	Смеситель для изготовления бетонных смесей "СГ-550" с дозатором	525,0	
	Смеситель для изготовления бетонных смесей "СГ-550-С"	720,0	
	Смеситель для изготовления бетонных смесей "СГ-750" с дозатором	635,0	
	Смеситель для изготовления бетонных смесей "СГ-750-С"	870,0	
	Смеситель для изготовления бетонных смесей "БП-2Г-1500"	2150,0	
Вспомогательное оборудование	Установка "Рифей-Колун-М"	200,0	Раскалывание камней для придания их поверхности декоративного вида
	Установка "Рифей-Контур"	160,0	Вырезание вкладышей для камня "тепоблок"
	Приспособление съема поддонов для установок серии "Кондор" (ПСП)	55,0	Перенос поддона с готовыми изделиями с пресса на стеллаж
	"Теплый блок" опция для установок серии "Кондор"	20,0	Дополнительная комплектация для изготовления "тепблока"
	Конвейер винтовой-КВ-3/219	140,0	Подача цемента из силоса в дозатор смесителя
	Конвейер винтовой-КВ-6/219	180,0	
	Конвейер винтовой-КВ-9/219	215,0	
	Конвейер ленточный "КЛ-300-3,5"	105,0	
	Конвейер ленточный "КЛ-500-5,0"	160,0	Подача заполнителя в дозатор смесителя
	Конвейер ленточный "КЛ-650-7,0"	260,0	
	Поддон технологический 1150x600 мм (фанера влагостойкая, толщина 40 мм)	1400,0	Для комплексов "Рифей-Полус", "Рифей-Буран-М"
	Поддон технологический 900x450 мм (фанера влагостойкая, толщина 30 мм)	750,0	Для установок "Рифей-04Тс", "Рифей-05М1", комплекса "Рифей-Удар", "Рифей-Рам"
Поддон технологический 450x450 мм (фанера влагостойкая, толщина 20 мм)	230,0	Для установок серии "Кондор"	

Форма оплаты любая. НДС не предусмотрен. Отгрузка оборудования после 100% оплаты.

Завод "Стройтехника" осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Доставка оборудования покупателю, пуско-наладочные работы, обучение персонала оплачивается дополнительно.

* Восстановление и ремонт изношенного оборудования "Рифей" после гарантийного обслуживания

Цена устанавливается по согласованию с заказчиком

Генеральный директор

456228, Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, пос. Красная Горка, д. 16,

отдел сбыта: тел/факс (3513) 65-31-00, 65-20-85,

Шавырин Дмитрий Александрович 8-9512343298; <http://www.рифей-пресс.рф>, e-mail: shd-press@mail.ru

Астафьев Андрей Борисович 8-909-079-43-41; www.rifey-vibropress.ru, e-mail: 667194@bk.ru

